




บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร


ส่วนราชการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input checked="" type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง ห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากล		
<input checked="" type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา		
<input checked="" type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา		
<input checked="" type="checkbox"/>	แบบเลขที่ สบส.9-11/59	พื้นที่อาคาร 135 ตร.ม.	
<input checked="" type="checkbox"/>	ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 6	แผ่น
<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นครราชสีมา ประจำเดือน	ม.ค.	2560
<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	ต.ค.	2558
หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว 364 ลว.15 ก.ย.59			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ			
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	2,090,583	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3074	2,733,229	
2	ค่างานส่วนที่ 2 ทรวคงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	327,515	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	350,441	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	17,895	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)		3,101,565	
ปรับราคาเป็นเงินทั้งสิ้น		3,100,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร 135 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	22,962.96 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการราคากลาง
(นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ) นายช่างเทคนิคอาวุโส


ลงชื่อ..........คณะกรรมการราคากลาง
(นายสมาน ตรงท่ามกลาง) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........คณะกรรมการราคากลาง
(นายเฉลิมพงษ์ อึ้งรุ่งโรจน์) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ลงชื่อ..........คณะกรรมการราคากลาง
(นายเทียนชัย ศรีนุ่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากล	แบบเลขที่	สปส.9-11/59	
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	สรุปราคา		หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ คอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1 งานโครงสร้าง		131,000	
	2 งานสถาปัตยกรรม		1,101,220	
	3 งานระบบสุขาภิบาล		39,884	
	4 งานระบบไฟฟ้า-รับอากาศ		818,480	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		2,090,583	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		2,090,583	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือจ้างซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		327,515	
	2.2 ระบบโลดทัศน์, ระบบคอมพิวเตอร์		-	
	2.2 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		327,515	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคารวมรวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		17,895	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		17,895	



 10 สิงหาคม 2562

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากล		แบบเลขที่ : สบต 9 - 11/59						
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา		เอกสารเลขที่						
		พื้นที่อาคาร	135 ตร.ม.					
		จำนวน	1 ชั้น					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานโครงสร้าง							
1.1	งานทรายหยาบ บดอัด	ลบ.ม.	12	406	4,872	99	1,188	6,060
1.2	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	12	1,911	22,932	398	4,776	27,708
1.3	งานคอนกรีตกำลังอัด 240 ksc ทรงกระบอก	ลบ.ม.	5	1,971	9,579	436	2,119	11,698
1.4	ไม้แบบทั่วไป+ไม้คร่า	ตร.ม.	81	300	24,300	95	7,695	31,995
1.5	ตะปู	กก.	10	56	560	0	0	560
1.6	งานเหล็กเสริม				0	0	0	0
	- RB 6	กก.	152	18.3	2,783	0	0	2,783
	- DB 12	กก.	355	19.2	6,816	0	0	6,816
1.7	ค่าแรงงานเหล็กเสริม	กก.	1,410	0	0	3.4	4,794	4,794
1.8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25	33	818	0	0	818
1.9	แผ่นพลาสติกปูรองคอนกรีตห้องทดสอบ	ตร.ม.	26	280	7,280	30	780	8,060
1.10	โครงเหล็กรูปพรรณ							
	- เสาค้ำเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว	ท่อน	5	1,350	6,750	0	0	6,750
	- เหล็กกล่องขนาด 1" * 2" หนา 2 มม.	ท่อน	5	189	945	0	0	945
	- เหล็กกล่องขนาด 1 1/2" * 3" หนา 2 มม.	ท่อน	9	475	4,275	0	0	4,275
					0		0	0
1.11	หลังคา Matel sheet สีม่วง	ตร.ม.	60	165	9,900	70	4,200	14,100
1.12	งานเชื่อมโครงเหล็ก	กก.	428	0	0	8.5	3,638	3,638
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				101,810			131,000

๑๑





ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากล

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

แบบเลขที่ : สบส 9 - 11/59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2	งานสถาปัตยกรรม							
2.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น (ผ1)	ตร.ม.	77	350	26,817	160	12,259	39,076
2.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา (ผ2)	ตร.ม.	59	175	10,325	80	4,720	15,045
2.3	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (ผ3)	ตร.ม.	28	175	4,841	80	2,213	7,053
2.4	ผนังอลูมิเนียม (ผ4)	ตร.ม.	9	5,800	53,940	220	2,046	55,986
2.5	บุฉนวนตะกั่วกันรังสีหามาไม่ต่ำกว่า 1 cm	ตร.ม.	143	3,500	500,500	50	7,150	507,650
2.6	เสาเอ็น+ทับหลัง	เมตร	60	55	3,300	35	2,100	5,400
2.7	ฉาบผนังทั่วไป	ตร.ม.	328	60	19,680	70	22,960	42,640
2.8	ปรับพื้น คสล.	ตร.ม.	135	350	47,250	125	16,875	64,125
2.9	ทาสีผนังภายใน	ตร.ม.	164	29	4,756	30	4,920	9,676
2.10	ทาสีผนังภายนอก	ตร.ม.	164	34	5,576	30	4,920	10,496
2.11	ทาสีโครงหลังคาทึบพร้อมสีกันสนิม 1 รอบ	ตร.ม.	43	50	2,150	35	1,505	3,655
2.12	ทาสีอะคริลิกโครงหลังคา	ตร.ม.	43	34	1,462	35	1,505	2,967
2.13	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	ตร.ม.	92	485	44,620	150	13,800	58,420
2.14	ปูกระเบื้องยางชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์	ตร.ม.	26	195	5,070	60	1,560	6,630
2.15	ปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น	ตร.ม.	52	300	15,600	120	6,240	21,840
2.16	กรูกระเบื้องเซรามิก	ตร.ม.	27	285	7,695	120	3,240	10,935
2.17	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบโครงเหล็กอบสังกะสี	ตร.ม.	50	290	14,500	70	3,500	18,000
2.18	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบชนิดทึบไฟโครงเหล็กอบสังกะสี	ตร.ม.	27	350	9,450	70	1,890	11,340
2.19	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฝ้าหลุมโครงเหล็กอบสังกะสี	ตร.ม.	99	220	21,780	90	8,910	30,690
2.20	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบชนิดกันชื้นโครงเหล็กอบสังกะสี	ตร.ม.	6	370	2,220	70	420	2,640
2.21	ป้ายชื่อสแตนเลสห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์	ชุด	1	0	0	0	0	35,000
2.22	ประตู - หน้าต่าง							
	- ประตู ป1 ระบายเยียดตามแบบ	ชุด	1	25,000	25,000	5,500	5,500	30,500
	- ประตู ป2 ระบายเยียดตามแบบ	ชุด	2	9,500	19,000	1,000	2,000	21,000
	- ประตู ป3 ระบายเยียดตามแบบ	ชุด	2	9,500	19,000	1,550	3,100	22,100
	- ประตู ป4 ระบายเยียดตามแบบ	ชุด	1	9,500	9,500	1,550	1,550	11,050
	- ประตู ป5 ระบายเยียดตามแบบ	ชุด	1	9,500	9,500	1,550	1,550	11,050
	- ประตู ป6 ระบายเยียดตามแบบ	ชุด	1	2,500	2,500	525	525	3,025
	- หน้าต่าง น1 ระบายเยียดตามแบบ(พร้อมเหล็กตัด)	ชุด	4	8,500	34,000	2,000	8,000	42,000
	- หน้าต่าง น2 ระบายเยียดตามแบบ	ชุด	1	980	980	250	250	1,230
	รวมงานสถาปัตยกรรม				921,012			1,101,220





ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากล

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

แบบเลขที่ : สบส 9 - 11/59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	งานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ							
4.1	ระบบไฟฟ้า							
1	LED(T8) 2x20W. ครอบตะแกรง 60x120cm. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	16	1,250	20,000	120	1,920	21,920
2	LED(T8) 2x20 W. ครอบตะแกรง 30x120cm. ฝังฝ้าเพดาน	ชุด	7	850	5,950	120	840	6,790
3	LED(T8) 2x20 W. ครอบตะแกรง 30x120cm. ติดเพดาน	ชุด	5	450	2,250	100	500	2,750
4	เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมกราวด์ ขนาด 15 A 250 VAC.	ชุด	24	180	4,320	80	1,920	6,240
5	เต้ารับโทรศัพท์ ฝังเรียกกำแพง ชนิด MODULAR JACK 4P	ชุด	1	120	120	80	80	200
6	เต้ารับ LAN	ชุด	1	350	350	80	80	430
7	สวิตช์ไฟเดี่ยว ขนาด 10 A 250 VAC.	ชุด	14	70	980	70	980	1,960
8	ไฟฉุกเฉิน 12 V 20 AH	ชุด	7	3,000	21,000	100	700	21,700
9	LAN / WIRELESS	ชุด	2	2,500	5,000	300	600	5,600
10	สาย THW เบอร์ 50 sq.mm.	เมตร	100	280	28,000	48	4,800	32,800
11	สาย THW เบอร์ 10 sq.mm.	เมตร	40	49	1,960	14	560	2,520
12	สาย THW เบอร์ 6 sq.mm.	เมตร	20	30	600	10	200	800
13	สาย THW เบอร์ 4 sq.mm.	เมตร	20	19	380	8	160	540
14	สาย THW เบอร์ 2.5 sq.mm.	เมตร	40	12	480	6	240	720
15	ตู้โหลดเซนเตอร์ 24 ช่อง	ชุด	1	4,800	4,800	500	500	5,300
16	เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 80 แอมป์	ตัว	1	2,200	2,200	300	300	2,500
17	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 แอมป์	ตัว	16	230	3,680	100	1,600	5,280
18	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 แอมป์	ตัว	2	230	460	100	200	660
19	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 แอมป์	ตัว	4	230	920	100	400	1,320
20	ป้ายไฟทางออก 11 W	ชุด	1	2,850	2,850	100	100	2,950
4.2	งานติดตั้งท่อลม	ชุด						
1	งานติดตั้งท่อลมหุ้มฉนวนยางดำด้าน supply	ชุด	1	148,500	148,500	16,500	16,500	165,000
2	งานติดตั้งท่อลมด้าน return	ชุด	1	120,000	120,000	12,000	12,000	132,000
3	Aecessaire	ชุด	1	50,000	50,000	5,000	5,000	55,000
4	AHU 50000 BTU.	ชุด	1	55,000	55,000	6,500	6,500	61,500
4.3	ระบบปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด ขนาด 60,000 BTU/h	ชุด	1	230,000	230,000	25,000	25,000	255,000
4.4	ตู้ควบคุม	ชุด	1	25,000	25,000	2,000	2,000	27,000
รวมงานระบบไฟฟ้าปรับอากาศ					734,800			818,480
รวมส่วนงานที่ 1 ส่วนดำเนินการก่อสร้าง					734,800			818,480


 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากล

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา




แบบเลขที่ : สบส 9 - 11/59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ							
1.1	โต๊ะทำงานขนาด 1.20x0.60x0.75 มีลิ้นชักและช่องเก็บของ	ชุด	3	5,500	16,500	0	0	16,500
1.2	โต๊ะทำงานแบบหินอ่อน	ชุด	1	4,500	4,500	0	0	4,500
1.3	โต๊ะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องทดสอบ	ชุด	1	22,000	22,000	0	0	22,000
1.4	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ขนาด 10 ที่นั่ง	ชุด	1	13,000	13,000	0	0	13,000
1.4	เก้าอี้สำนักงานมีที่วางแขน	ชุด	7	1,260	8,820	0	0	8,820
1.5	LOCKER บานเปิดแบบ 9 บาน สำหรับห้องเตรียมอุปกรณ์	ชุด	2	4,500	9,000	0	0	9,000
1.6	ชั้นวางของ(บิวอิน)	ชุด	3	9,500	28,500	0	0	28,500
1.7	ตู้เอกสารเหล็กกลึง 0.45 ม. ชั้นปรับได้	ชุด	2	7,500	15,000	0	0	15,000
1.8	ตู้ใส่เสื้อผ้า (บิวอิน)	ชุด	1	8,000	8,000	0	0	8,000
1.9	โซฟารับแขกแบบเข้ามุม	ชุด	1	12,500	12,500	0	0	12,500
2.0	กล้อง CCTV 8 CH	ชุด	1	16,500	16,500	0	0	16,500
2.1	ถังดับเพลิงชนิดสะอาด	ชุด	5	2,500	12,500	0	0	12,500
2.2	ระบบเครื่องเสียงห้องประชุม	ชุด	1	65,000	65,000	0	0	65,000
2.3	ระบบเข้าออกแบบสแกนลายนิ้วมือ	ชุด	2	11,500	23,000	0	0	23,000
2.4	ผ้าปูหน้าหน้าต่างแบบรางจักรอก	ชุด	4	800	3,200	0	0	3,200
2.5	ทีวีดิจิตอล60นิ้ว	ชุด	1	28,000	28,000	0	0	28,000
2.6	คอมพิวเตอร์	ชุด	2	15,000	30,000	0	0	30,000
2.7	ชั้นสแตนเลสแบบมีล้อ	ชุด	2	1,850	3,700	0	0	3,700
2.8	นาฬิกาดิจิตอลตัวเลข 4 นิ้ว	ชุด	2	1,250	2,500	0	0	2,500
2.9	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบติดผนัง	ชุด	2	650	1,300	0	0	1,300
3.0	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย	ชุด	5	699	3,495	100	500	3,995
	รวมส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อ				327,015			327,515
1	งานรื้ออาคารเดิม							
1.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. ขมไป	ลบ.ม.	6	0	0	275	1,650	1,650
1.2	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐมวลปูนครึ่งแผ่น ขมไป	ตร.ม.	60	0	0	38	2,280	2,280
1.3	รื้อถอนประตูหน้าต่าง	ชุด	4	0	0	60	240	240
1.4	รื้อถอนสุขภัณฑ์ โถ,อ่าง, ฯลฯ	ชุด	3	0	0	100	300	300
1.5	รื้อถอนพร้อมติดคังแอร์	ชุด	5	0	0	1,500	7,500	7,500
1.6	รื้อถอนฝ้าเพดาน	ตร.ม.	135	0	0	35	4,725	4,725
1.7	รื้อถอนระบบไฟฟ้า	ชุด	1	0	0	1,200	1,200	1,200
	รวมส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษ							17,895

หมายเหตุ :

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น



 (ชื่อและนามสกุล)

 (ชื่อและนามสกุล)

 (ชื่อและนามสกุล)

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนวยความสะดวก	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161
50	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951
350	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
> 500	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

- หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นขุมที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในชื่อ: "รวมในรูป Factor"



..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ